

工程报建号：*****

虹口生活区雨污管道混接混排整改项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海外国语大学
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海祥浦建设工程监理咨
招标代理机构：询有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：. (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：施鸿彪 (签字或盖章)

编 制 人：吴正菊
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：杨毅民
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-09-17

审 核 时 间：2025-09-18

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001701	环境保护	项	垃圾处理		
1.1.2	041109001702			噪声控制		
1.1.3	041109001703			扬尘控制		
1.1.4	041109001704			光污染控制		
1.1.5	041109001705			其他污染控制		
1.1.6	041109001706	文明施工	项	边界设置		
1.1.7	041109001707			出入口及两侧设置		
1.1.8	041109001708			管线保护		
1.1.9	041109001709			施工区域设置		
1.1.10	041109001710			现场消防设置		
1.1.11	041109001711			智能化设置		
1.1.12	041109001712	临时设施	项	办公区设置		
1.1.13	041109001713			宿舍设施		
1.1.14	041109001714			食堂生活设施		
1.1.15	041109001715			现场厕所设施		
1.1.16	041109001716			施工现场临时用电		
1.1.17	041109001717	安全施工	项	临边洞口交叉高处作业防护		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001718			作业人员必要的安全防护		
1.1.19	041109001719			有限空间防护		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	工 作 内 容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理、保护费		
8	041108002	施工监测、监控		
9	041108003	大型机械进出场费		
10	041108004	小区内部临时排水费		
11	041108005	涉及到本项目投标人所承担的各类检测费		
12	041108006	排水沟槽施工中对现状管道吊管保护		
13	041108007	施工过程中承包人需要使用的临时钢板沟槽覆盖及路基箱租用费用		
14	041108008	排水管沟槽施工临时防护栏杆及排水沟、集水井等措施费用		
15	041108009	大门口的电动门的感应线圈、接线等恢复费用		
16	041108010	投标人认为与本工程有关的其他措施费		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	20000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除管道工程									
1	041001006001	拆除排水管道 Φ≤300	1. 材质:综合考虑 2. 管径: Φ≤300	1. 拆除、清理 2. 运输	m	12					
2	041001009001	拆除窨井	1. 结构形式:综合考虑 2. 规格尺寸:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	座	3					
3	040103002001	拆除物外运处置	1. 废弃料品种:拆除旧管道等 2. 运距:投标人综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.23					
		分部小计									
		雨水管改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040501004001	UPVC实壁出户管 De160	1. 管材规格:De160 2. 铺设深度:1.0m 3. 管道材料名称:UPVC实壁管 4. 垫层、基础材质及厚度:100厚中粗砂垫层 5. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 6. 沟槽回填要求:满足设计要求 7. 管道检验及试验要求:满足设计要求	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 沟槽回填土、砂 6. 管道检验及试验 7. 余土外运	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040501004002	HDPE缠绕雨水连管 DN200	1. 管材规格:DN200 (SN8) 2. 铺设深度:1.0m 3. 管道材料名称:HDPE缠绕管 (白色) 4. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂石基础 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6. 混凝土强度:C30 7. 沟槽回填要求:满足设计要求 8. 管道检验及试验要求:满足设计要求 9. 说明:综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾石垫层、回填土、沟槽支撑 (支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑,使用时长不作调整)、余土外运等相关费用	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道素砼包封加固 6. 沟槽回填土、砂 7. 管道检验及试验 8. 余土外运	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040501004003	HDPE缠绕雨水管 DN300 (埋深1.5m内)	1. 管材规格:DN300 (SN8) 2. 铺设深度:1.5m内 3. 管道材料名称:HDPE缠绕管 (白色) 4. 垫层、基础材质及厚度:150厚碎石或砾石砂基础,上铺50厚中粗砂垫层 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6. 沟槽回填要求:满足设计要求 7. 管道检验及试验要求:满足设计要求 8. 说明:综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾石垫层、回填土、沟槽支撑 (支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑,使用时长不作调整)、余土外运等相关费用	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 沟槽回填土、砂 6. 管道检验及试验 7. 余土外运	m	36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040501004004	HDPE缠绕雨水管 DN500 (埋深2.0m内)	1. 管材规格:DN500 (SN8) 2. 铺设深度:2.0m内 3. 管道材料名称:HDPE缠绕管 (白色) 4. 垫层、基础材质及厚度:150厚碎石或砾石砂基础,上铺50厚中粗砂垫层 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6. 沟槽回填要求:满足设计要求 7. 管道检验及试验要求:满足设计要求 8. 说明:综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾石垫层、回填土、沟槽支撑 (支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑,使用时长不作调整)、余土外运等相关费用	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 沟槽回填土、砂 6. 管道检验及试验 7. 余土外运	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040504003001	D450×300双壁中空管塑料雨水沉泥井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523) 2. 检查井材质、规格:D450×300双壁中空管塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:道路下的检查井需设承压圈,井盖采用防沉降铸铁井盖(防盗型),机动车道及非机动车道下井盖采用D400级;人行道井盖采用C250级;绿化带井盖采用B125 4. 做法参考:详见《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227-2007)	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040504009001	乙型单篦预制塑料雨水口	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:乙型单篦预制塑料雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:详见《雨水口标准图》2015沪S203及设计说明 3.混凝土强度等级:详见《雨水口标准图》2015沪S203及设计说明 4.砌筑材料品种、规格:详见《雨水口标准图》2015沪S203及设计说明 5.砂浆强度等级及配合比:详见《雨水口标准图》2015沪S203及设计说明	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水算子安装	座	3					
10	沪201501006001	室外排水管道窨井接管	1.窨井砌体厚度:综合考虑 2.镶砌砖块规格:综合考虑 3.砌筑砂浆强度等级、配合比:综合考虑	1.开洞、接管 2.镶砌、抹灰	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		污水管改造									
11	040501004005	UPVC实壁出户污水管 De110	1. 管材规格:De110 2. 铺设深度:1.0m 3. 管道材料名称:UPVC实壁管 4. 垫层、基础材质及厚度:100厚中粗砂垫层 5. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 6. 沟槽回填要求:满足设计要求 7. 管道检验及试验要求:满足设计要求 8. 说明:综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾石垫层、回填土、沟槽支撑(支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑,使用时长不作调整)、余土外运等相关费用	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 沟槽回填土、砂 6. 管道检验及试验 7. 余土外运	m	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	040501004006	UPVC实壁出户管 De160	1. 管材规格:De160 2. 铺设深度:1.0m 3. 管道材料名称:UPVC实壁管 4. 垫层、基础材质及厚度:100厚中粗砂垫层 5. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 6. 沟槽回填要求:满足设计要求 7. 管道检验及试验要求:满足设计要求	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 沟槽回填土、砂 6. 管道检验及试验 7. 余土外运	m	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	040501004007	HDPE缠绕污水管 DN300 (埋深1.5m内)	1. 管材规格:DN300 (SN8) 2. 铺设深度:1.5m内 3. 管道材料名称:HDPE缠绕管 (白色) 4. 垫层、基础材质及厚度:150厚碎石或砾石砂基础,上铺50厚中粗砂垫层 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6. 沟槽回填要求:满足设计要求 7. 管道检验及试验要求:满足设计要求 8. 说明:综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾石垫层、回填土、沟槽支撑 (支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑,使用时长不作调整)、余土外运等相关费用	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 沟槽回填土、砂 6. 管道检验及试验 7. 余土外运	m	19						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	040504003002	D450×300双壁中空管塑料污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523) 2. 检查井材质、规格:D450×300双壁中空管塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:道路下的检查井需设承压圈,井盖采用防沉降铸铁井盖(防盗型),机动车道及非机动车道下井盖采用D400级;人行道井盖采用C250级;绿化带井盖采用B125 4. 做法参考:详见《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227-2007)	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪201501006002	室外排水管道窨井接管	1. 窨井砌体厚度:综合考虑 2. 镶砌砖块规格:综合考虑 3. 砌筑砂浆强度等级、配合比:综合考虑	1. 开洞、接管 2. 镶砌、抹灰	个	4					
		分部小计									
		混接点砖砌永久性封堵									
16	040501014001	混接点砖砌永久性封堵	1. 材质及规格:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M10、干混抹灰砂浆 M15 3. 封堵管径:综合考虑	1. 切管 2. 砌筑 3. 抹灰 4. 封堵	处	2					
		分部小计									
		新建成品隔油池									
17	沪011801001001	成品隔油池	1. 材料种类:成品隔油池 2. 型号、规格:3000*1200*1200	1. 卸车 2. 运输 3. 安装 4. 检验及试验	座	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		新建污水格栅检测井									
18	040504002001	污水格栅检测井 1600*1000*2000	1. 垫层、基础材质及厚度:详见《上海市排水检测井图集》DB31 SW/Z017-2021 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 规格:满足设计要求 4. 盖板材质、规格:单井盖 5. 井盖、井圈材质及规格:详见《格栅检测井通用图》 6. 格栅材质、规格: 不锈钢 7. 防腐要求:井壁内侧、顶板底面(包括梁)、底板上表面均采用改性聚氨酯防水防腐涂料,二底二中三面	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 格栅安装 6. 防腐	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040504002002	污水格栅检测井 1900*1000*2500	1. 垫层、基础材质及厚度:详见《上海市排水检测井图集》DB31 SW/Z017-2021 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 规格:满足设计要求 4. 盖板材质、规格:单井盖 5. 井盖、井圈材质及规格:详见《格栅检测井通用图》 6. 格栅材质、规格: 不锈钢 7. 防腐要求:井壁内侧、顶板底面（包括梁）、底板上表面均采用改性聚氨酯防水防腐涂料，二底二中三面	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 格栅安装 6. 防腐	座	1					
		分部小计									
		生活区内路面拆除及恢复									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
20	沪041001013001	水泥混凝土路面 路面切缝	1. 材质:水泥混凝土	1. 切割 2. 清理 3. 运输	m	72					
21	041001001001	拆除混凝土路面 15cm	1. 材质:混凝土类路面 2. 厚度:15cm 3. 说明:含路面切缝 等相关费用	1. 路面切缝 2. 拆除、清理 3. 运输	m2	64					
22	041001003001	拆除碎石基层 20cm	1. 材质:碎石类 2. 厚度:20cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	64					
23	041001005001	拆除侧石	1. 材质:预制混凝土	1. 拆除、清理 2. 运输	m	16					
24	040103002002	拆除物外运处置	1. 废弃料品种:砼碎 块碎渣等 2. 运距:投标人综合 考虑	1. 余方点装料运输至弃置 点	m3	67.98					
25	040202001001	路床(槽)整形 车行道路基 整修	1. 部位:车行道 2. 范围:路床	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	64					
26	040202003001	6%水泥土路床处理 30cm	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:30cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	040202011001	碎石垫层 15cm	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	64					
28	沪040202017001	水泥混凝土基层 30cm	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:30cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	64					
29	040203004001	0.6cm稀浆封层	1. 材料品种:ES-2乳化沥青 2. 喷油量:满足设计要求 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	64					
30	040203006001	粗粒式沥青混凝土 (AC-25) 6cm	1. 石料粒径:AC-25C 2. 厚度:6cm 3. 沥青品种:道路石油沥青 70# 4. 沥青混凝土种类:粗粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	64					
31	040203003001	粘油层 (PC-3)	1. 材料品种:PC-3 2. 喷油量:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段: C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	040203006002	细粒式沥青混凝土 (AC-13) 4cm	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:道路石油沥青 70# 4. 沥青混凝土种类:细粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	64					
33	040201021001	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅 2. 搭接方式:详见《新老路面搭接设计图》	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	6					
34	040204004001	安砌侧石 【预制混凝土侧石】	1. 材料品种、规格:预制混凝土侧石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见《道路侧平石结构设计图》	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	16					
35	040205006001	车位划线	1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:实线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：虹口生活区雨污管道混接混排整改项目\上外生活区\混接混排整改工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税