

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
1	010801002001	双套包边木门	1. 门代号及洞口尺寸:双套包边木门(含门套、门锁、门把手、门吸、五金及其他配件等) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:根据图纸综合考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	45.09					
2	010807001005	铝合金窗	1. 窗代号:铝合金窗(含五金及配件等) 2. 洞口尺寸:根据图纸综合考虑 3. 框、扇材质:60系列铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚单玻	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	4.32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010807004001	金刚砂窗	1. 窗代号:金刚砂窗(含五金及配件等) 2. 框的外围尺寸:根据图纸综合考虑 3. 框材质:根据图纸综合考虑 4. 窗纱材料品种、规格:根据图纸综合考虑 5. 说明:一教窗户合页铰链全部更换;投标人请综合考虑	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	21.6					
4	沪201205010004	修理铝合金窗	1. 形式图示尺寸:根据图纸综合考虑 2. 窗扇开启方式:根据图纸综合考虑 3. 修理方法:根据图纸综合考虑 4. 换配材料内容:根据图纸综合考虑 5. 材料种类、规格:根据图纸综合考虑	1. 拆装 2. 修理 3. 换料 4. 添料 5. 材料运输	樘	20					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程—一教

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011103004002	PVC地胶地板	1. 粘结层厚度、材料种类:用专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC材料板 3. 压线条种类:配套压条	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	53.32						
6	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:3mm厚自流平砂浆 2. 面层材料种类:1mm厚自流平面层	1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆(浆) 7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层	m2	53.32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:10mm厚1:3水泥砂浆压实抹平;3mm厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙;水泥钉固定踢脚上端,中距300 3. 面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	53.88					
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011210006002	双层双面石膏板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:100系轻钢龙骨隔墙骨架+50mm厚岩棉填充（100kg/m³） 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm高密度纸面石膏板+100系轻钢龙骨隔墙骨架+50mm厚岩棉填充（100kg/m³）+12mm高密度纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.龙骨说明:龙骨对应保持平衡;100系列沿顶、沿地以及沿边龙骨用膨胀螺栓固定，固定间距不大于600mm，沿边龙骨用膨胀螺栓固定，固定间距不大于1m，边框龙骨与基体之间，支撑龙骨卡距为400mm，距龙骨两端地距离为	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	129.87						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			20mm 5. 报价要求:局部特殊造型、型钢加固、型钢过梁、同上方楼板的连接加固等考虑在综合单价内								
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011302001003	纸面石膏板吊顶（9.5mm）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢横撑龙骨CB60×27, 间距1200, 与次龙骨插接;U型轻钢覆面次龙骨CB60×27, 间距400, 与承载主龙骨联结;U型轻钢承载龙骨CB60×27, 间距1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; φ8钢筋吊杆双向中距1200, 吊杆上部与板底固定 3. 基层材料种类、规格:错缝粘结第二层石膏板（9.5mm） 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 压条材料种类、规格:配套压条 6. 嵌缝材料种类:纸带嵌缝膏接缝处理	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	52.78						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			7. 防护材料种类:满足设计及规范要求 8. 报价要求:开灯孔、开风口、龙骨、基层、灯槽、风口、高低旁板、转换层、灯带、灯孔、检修口、等等所有工序完成内容考虑在综合单价内。								
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011406001008	抹灰面油漆（天棚）（PT-02）	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:满刮2mm厚耐水腻子找平 3. 刮腻子遍数:2mm厚 4. 防护材料种类:满足图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两度 6. 部位:天棚 7. 说明:颜色由建设单位最终确认，投标人不能因颜色改变而增加费用 8. 报价要求:基层开裂、空鼓、起壳等修补考虑在综合单价内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	55.42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程--一教

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011406001010	抹灰面油漆（内墙）（PT-01）	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:耐水腻子与邻墙批平,封底漆一道; 3. 刮腻子遍数:综合考虑 4. 防护材料种类:满足图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:打磨平整后刷防水弹性无机涂料一底二度 6. 部位:墙面 7. 颜色:颜色由建设单位最终确认,投标人不能因颜色改变而增加费用 8. 报价要求:基层开裂、空鼓、起壳等修补考虑在综合单价内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	524.93					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程-一教

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		一教办公室强电									
1	030411001013	配管PVC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	78.1					
2	030411001014	金属软管DN20	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配或吊顶内敷设 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 支架、配件安装	m	29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程—一教

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411006009	接线盒、灯头盒	1. 名称:接线盒、灯头盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:明装、暗装综合考虑	1. 本体安装	个	29					
4	030411006010	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	10					
5	030411004010	ZR-BV-2. 5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:ZR-BV-2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	600					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程--一教

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412001003	600*600卡扣式LED平板灯	1. 名称:600*600卡扣式LED平板灯 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、安装附件等一切配件 3. 规格:65W 4. 类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	29					
7	030404034006	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
8	030404034007	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
9	030404035007	五眼墙插座（插座位移，面板换新）	1. 名称:五眼墙插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 备注:插座利旧位移，面板换新	1. 本体安装 2. 接线	个	58					
		分部小计									
		一教办公室弱电									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程-一教

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030411003002	弱电桥架200*100	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:按设计要求 3. 规格:200*100 4. 材质:镀锌 5. 类型:按设计要求 6. 接地方式:按设计要求 7. 抗震:需满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中各相关要求。 8. 报价要求:隔板、盖板、套管、防火涂料、支架、抗震支架、接地等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架、配件安装	m	70					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程--一教

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	030411001019	配管PVC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:配管PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	380						
12	030411006011	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	31						
13	030502005003	网线Cat6	1. 名称:网线 2. 规格:Cat6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架或配管内综合考虑 5. 报价要求:水晶头考虑在综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	1308.72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程-一教

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030502012003	电话网络接口	1. 名称:电话网络接口 2. 类别:按设计要求 3. 规格:含语音网络模块 4. 安装方式:暗装	1. 端接模块 2. 安装面板	个	31					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
1	010801002002	双套包边木门	1. 门代号及洞口尺寸:双套包边木门(含门套、门锁、门把手、门吸、五金及其他配件等) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:根据图纸综合考虑	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	4.8					
2	010807004002	金刚砂窗	1. 窗代号:金刚砂窗(含五金及配件等) 2. 框的外围尺寸:根据图纸综合考虑 3. 框材质:根据图纸综合考虑 4. 窗纱材料品种、规格:根据图纸综合考虑	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	17.01					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011103004003	PVC地胶地板	1. 粘结层厚度、材料种类:用专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC材料板 3. 压线条种类:配套压条	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	240.24						
4	011101005002	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:3mm厚自流平砂浆 2. 面层材料种类:1mm厚自流平面层	1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆(浆) 7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层	m2	240.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:10mm厚1:3水泥砂浆压实抹平;3mm厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙;水泥钉固定踢脚上端,中距300 3. 面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	160.69					
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	011210006004	双层双面石膏板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:100系轻钢龙骨隔墙骨架+50mm厚岩棉填充（100kg/m³） 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm高密度纸面石膏板+100系轻钢龙骨隔墙骨架+50mm厚岩棉填充（100kg/m³）+12mm高密度纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.龙骨说明:龙骨对应保持平衡;100系列沿顶、沿地以及沿边龙骨用膨胀螺栓固定，固定间距不大于600mm,沿边龙骨用膨胀螺栓固定，固定间距不大于1m,边框龙骨与基体之间，支撑龙骨卡距为400mm，距龙骨两端地距离为	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	133.19						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			20mm 5. 报价要求:局部特殊造型、型钢加固、型钢过梁、同上方楼板的连接加固等考虑在综合单价内								
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	011302001004	纸面石膏板吊顶（9.5mm）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢横撑龙骨CB60×27, 间距1200, 与次龙骨插接;U型轻钢覆面次龙骨CB60×27, 间距400, 与承载主龙骨联结;U型轻钢承载龙骨CB60×27, 间距1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; φ8钢筋吊杆双向中距1200, 吊杆上部与板底固定 3. 基层材料种类、规格:错缝粘结第二层石膏板（9.5mm） 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 压条材料种类、规格:配套压条 6. 嵌缝材料种类:纸带嵌缝膏接缝处理	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	58.33						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			7. 防护材料种类:满足设计及规范要求 8. 报价要求:开灯孔、开风口、龙骨、基层、灯槽、风口、高低旁板、转换层、灯带、灯孔、检修口、等等所有工序完成内容考虑在综合单价内。								
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011406001011	抹灰面油漆（天棚）（PT-02）	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:满刮2mm厚耐水腻子找平 3. 刮腻子遍数:2mm厚 4. 防护材料种类:满足图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两度 6. 部位:天棚 7. 说明:颜色由建设单位最终确认，投标人不能因颜色改变而增加费用 8. 报价要求:基层开裂、空鼓、起壳等修补考虑在综合单价内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	61.25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011406001012	抹灰面油漆（内墙）（PT-01）	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:耐水腻子与邻墙批平,封底漆一道; 3. 刮腻子遍数:综合考虑 4. 防护材料种类:满足图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:打磨平整后刷防水弹性无机涂料一底二度 6. 部位:墙面 7. 颜色:颜色由建设单位最终确认,投标人不能因颜色改变而增加费用 8. 报价要求:基层开裂、空鼓、起壳等修补考虑在综合单价内	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	643.65					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		八教办公室强电									
1	030411001016	配管PVC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	96.1					
2	030411001017	金属软管DN20	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配或吊顶内敷设 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 支架、配件安装	m	29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411006012	接线盒、灯头盒	1. 名称:接线盒、灯头盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:明装、暗装综合考虑	1. 本体安装	个	29					
4	030411006013	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	9					
5	030411004012	ZR-BV-2. 5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:ZR-BV-2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	600					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412001004	600*600卡扣式LED平板灯	1. 名称:600*600卡扣式LED平板灯 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、安装附件等一切配件 3. 规格:68W 4. 类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	29					
7	030404034008	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
8	030404034009	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
9	030404035008	五眼墙插座（插座位移，面板换新）	1. 名称:五眼墙插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 备注:插座利旧位移，面板换新	1. 本体安装 2. 接线	个	50					
		分部小计									
		八教办公室弱电									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030411003001	弱电桥架200*100	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:按设计要求 3. 规格:200*100 4. 材质:镀锌 5. 类型:按设计要求 6. 接地方式:按设计要求 7. 抗震:需满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中各相关要求。 8. 报价要求:隔板、盖板、套管、防火涂料、支架、抗震支架、接地等考虑在综合单价中	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架、配件安装	m	45					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	030411001020	配管PVC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:配管PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	391.65						
12	030411006014	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	22						
13	030502005004	网线Cat6	1. 名称:网线 2. 规格:Cat6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架或配管内综合考虑 5. 报价要求:水晶头考虑在综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	1315.65						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030502012004	电话网络接口	1. 名称:电话网络接口 2. 类别:按设计要求 3. 规格:含语音网络模块 4. 安装方式:暗装	1. 端接模块 2. 安装面板	个	22					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	垃圾处理		
1.1.2	011707001002			噪声控制		
1.1.3	011707001003			扬尘控制		
1.1.4	011707001004			光污染控制		
1.1.5	011707001005	文明施工	项	边界设置		
1.1.6	011707001006			出入门及两侧设置		
1.1.7	011707001007			管线保护		
1.1.8	011707001008			施工区域设置		
1.1.9	011707001009			工程内临时通风、排烟		
1.1.10	011707001010			现场消防设置		
1.1.11	011707001011			智能化设置		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	办公区设置		
1.1.13	011707001013			宿舍设施		
1.1.14	011707001014			食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所设施		
1.1.16	011707001016			施工现场临时用电		
1.1.17	011707001017	安全施工	项	临边洞口交叉高处作业防护		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 松江一教、八教9间办公室改造项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			作业人员必要的安全防护		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7		材料检测、检验费		
8		室内空气污染测试		
9		室外场地、道路、绿化保护及修复费用		
10		原建筑物结构、装饰工程保护		
11		充分配合建设单位日常管理需要及必要时 时段配合临时停工费		
12		扬尘、噪声等实时在线监测系统		
13		垂直运输费		
14		防火封堵		
15		墙、地面开槽、打洞、门窗拆除及施工完成后修复		
16		已完工程保洁费（含二次保洁）		
17		不同材料处打胶（密封胶、硅胶等）处理		
18		工人实名制管理增加费		
19		高温施工费		
20		所有项目拆除（投标人自行测算并报价，此费用包干使用。）需拆除至不影响下一道工序，满足施工质量要求。		
21		建筑垃圾清运（投标人需考虑处置费。本项目垃圾清运工作是涵盖了本装饰专业全过程，包括但不限于图纸上需要拆除的内容、设计变更、技术核定等需要拆除的内容。该项目报价一经接纳包干使用，结算时不再调整。）		
22		满堂脚手架或替代满堂脚手架措施		
23		大型机械进出场及安拆费		
24		根据【沪建质安(2023)93】增加费用		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	16000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\建筑装饰工程
-一教

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\一教\安装工程-一教

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 松江一教、八教9间办公室改造项目\八教

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\建筑装饰工程-八教

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：松江一教、八教9间办公室改造项目\八教\安装工程-八教

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税