

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		砌筑工程									
1	沪200301002002	新砌实心砖墙	1. 墙体类型、厚度：封门窗，240厚	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	17.35					
		分部小计									
		门窗工程									
2	沪201201003005	成品木质门带套 M1530 (双扇门)	1. 门代号及洞口尺寸：M1530成品套装木质门(含门套)双扇门，详见设计图纸 2. 骨架材料种类：木 3. 门套材料品种：成品木门套 4. 面层材料品种：双套包边木门 5. 五金种类、规格：含门扇套、五金、门锁、成品不锈钢执手、拉丝不锈钢合页、门吸、油漆、门眉等设计图纸中的所有费用	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
3	沪200903003002	12厚强化企口复合木地板地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:12厚强化企口复合木地板 2. 防护材料种类、防腐、防霉要求:3~5厚泡沫塑料衬垫	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	176.21					
4	沪200904006002	40高白色金属材料踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0厚白色金属踢脚,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300 3. 折边要求:详见设计图纸 4. 安装方式:安装水泥钉固定踢脚上端,中距300	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	65.53					
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201001001001	墙、柱（梁）面一般抹灰（新粉）	1. 墙体类型:内墙 2. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚DP15水泥砂浆 粉刷修粉	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	34.7						
6	沪201005002003	2厚金属木转印格栅墙面装饰板面层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:25*50木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,固定后找平 2. 基层材料种类、规格:9厚基层板做阻燃处理,固定于木龙骨上 3. 装饰面层材料品种、规格:2厚金属木转印格栅,钉装饰条、封边条	1. 基层清理 2. 木筋制作安装 3. 刷防火涂料 4. 钉隔离基层 5. 铺贴装饰面层或包贴装饰面积	m2	29.93						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201005002004	10厚聚酯纤维吸音板墙面装饰板面层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:25*50木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,固定后找平 2. 基层材料种类、规格:9厚基层板做阻燃处理,固定于木龙骨上 3. 装饰面层材料品种、规格:10厚纤维吸音板,背面满刷氟化钠防腐剂,隼槽拼接固定于基层板上,钉装饰条、封边条	1. 基层清理 2. 木筋制作安装 3. 刷防水涂料 4. 钉隔离基层 5. 铺贴装饰面层或包贴装饰面积	m2	55.54					
		分部小计									
		天棚工程									
8	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板制作窗帘盒+9.5mm防潮纸面石膏板展	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	16.8					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪201207007002	窗帘布	1. 帘布品种:布艺窗帘 2. 用料标准:满足设计及使用需求 3. 窗布层数:单层	1. 制作、运输 2. 安装	m	16.8					
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
10	沪201304001002	墙面、顶面喷刷白色涂料	1. 基层种类:原粉起底 2. 喷刷涂料部位:内墙面、顶面 3. 腻子种类:2厚面层耐水腻子刮平, 3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 刮腻子要求:满批腻子 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	346.81					
		分部小计									
		电气工程									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪201701001007	配管SC40	1. 配管名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 接地要求:投标人自行考虑相关管件、支吊架等费用	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	40					
12	沪201702003002	电力电缆	1. 电缆种类:电力电缆 2. 型号、规格:ZB-BV 3. 保护管种类、规格:4X10+E10 4. 接头要求:按设计要求并满足施工规范 5. 敷设方式:排管敷设	1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火搁板 8. 电缆防火涂料	m	40					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201704002002	配电箱（盘）	1. 箱盘材质、规格：配电箱（盘）13回路以内 2. 表具种类、规格：详见设计图纸 3. 开关种类、规格：详见设计图纸 4. 熔断器种类、规格：详见设计图纸 5. 断路器种类、规格：详见设计图纸 6. 零排型号、规格：详见设计图纸	1. 搬运 2. 组装 3. 安装 4. 接线	套	1					
14	沪201701001006	配管 DN20	1. 配管名称：电线管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配 5. 其他：投标人自行考虑相应墙面、楼地面开槽、开孔及修补费用	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	336					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪201701001008	配管 JDG25	1. 配管名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:投标人自行考虑相应墙面、楼地面开槽、开孔及修补费用	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	84					
16	沪201702001005	配线 WDZC-BYJ-2.5	1. 配线名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:ZR-BV-2.5mm2 4. 配线部位:管内穿线	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1008					
17	沪201702001006	配线 ZB-BV-4	1. 配线名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:ZB-BV-4mm2 4. 配线部位:管内穿线	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	252					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪201701005002	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:PVC 86型 3. 安装形式:暗装 4. 其他:综合考虑所有类型插座	1. 本体安装	个	42					
19	沪201703002005	网络插口	1. 型号、规格:网络插口	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	8					
20	030502005001	6类网线	1. 名称:6类网线 2. 线缆对数:详见设计图纸 3. 敷设方式:详见设计图纸	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	300					
21	沪201703001004	单联单控开关	1. 型号、规格:10A 250V 2. 安装形式:嵌墙暗装 3. 安装方式:底边距地1.3米(无障碍卫生间底边距地1.0米)	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪201703001005	双联单控开关	1. 型号、规格:10A 250V 2. 安装形式:嵌墙暗装 3. 安装方式:底边距地1.3米(无障碍卫生间底边距地1.0米)	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	3					
23	沪201703003004	LED明装型材灯 白边100*50mm	1. 灯具名称:LED明装型材灯 2. 型号:白边100*50mm	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	6					
24	沪201703003005	LED明装型材灯 白边、黑边100*100mm	1. 灯具名称:LED明装型材灯 2. 型号:白边、黑边100*100mm	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	10					
25	沪201703005002	LED筒灯	1. 灯具名称:筒灯 2. 型号:LED 3. 规格:11W 4. 安装形式:吸顶式	1. 开灯孔 2. 灯头盒安装 3. 金属软管安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	24					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	垃圾处理		
1.1.2	沪201806001002			噪声控制		
1.1.3	沪201806001003			扬尘控制		
1.1.4	沪201806001004			光污染控制		
1.1.5	沪201806001005	文明施工	项	边界设置		
1.1.6	沪201806001006			出入口及两侧设置		
1.1.7	沪201806001007			管线保护		
1.1.8	沪201806001008			施工区域设置		
1.1.9	沪201806001009			现场消防设置		
1.1.10	沪201806001010			智能化设置		
1.1.11	沪201806001011	临时设施	项	办公区设置		
1.1.12	沪201806001012			宿舍设施		
1.1.13	沪201806001013			食堂生活设施		
1.1.14	沪201806001014			现场厕所设施		
1.1.15	沪201806001015			施工现场临时用电		
1.1.16	沪201806001016	安全施工	项	临边洞口交叉高处作业防护		
1.1.17	沪201806001017			作业人员必要的安全防护用品		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

合 计	
-----	--

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	20000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：上海外国语大学松江二教楼四楼智慧实训室改造项目\单项工程\房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税